


2027年国際園芸博覧会 屋内出展施設におけるパーテーション設置業務委託
質問回答書

No.	該当箇所	質問	回答
1	仕様書P5、P6 2業務内容(2)パーテーションの仕様	<p>厚さ：250mm以内とは、ベースプレートも含みのサイズか、パーテーション単体の厚みを指しているのか。(下記、ベースプレートイメージ)</p> 	パーテーション単体の厚みを指しています。
2	仕様書P5、P6 2業務内容(3)設置方法	ウエイトを用いて転倒防止を実施することと記載があるが、区画境界内のパーテーション設置個所(500mm)に、出展者及び来場者が進入する可能性はあるのか	来場者が進入することは想定しておりませんが、各出展者が出展区画の設営・撤去等で進入する可能性は考えられます。
3	仕様書P5、P6 2業務内容(3)設置方法	施設の出入口について、来場者入館時間内は常に解放されているのか。(風の吹きこみがあるのかを確認したい。)	来場者入館時間内は常時解放されています。
4	仕様書P5、P6 2業務内容(3)設置方法	電源コードはビットから露出しているとのことだが、パーテーション自体と干渉していなければ、アジャスター等の調整は不要という認識で良いか	電源コードとパーテーションが干渉しないのであれば、必ずしもアジャスターで調整する必要はありません。
5	仕様書P7 仕様書P9 (4)パーテーションの必要数量	記載されている長さは、マストか。パーテーションの規格により、ぴったりなサイズが難しい場合は、近似値でも可能か。	仕様書に記載している長さ以内であれば近似値でも可とします。近似値の許容範囲については協会と要相談とします。
6	仕様書P7 (5)パーテーションの貸与条件	倉庫スペースの記載があるが、場所として屋根があるのか。また、場所は地面とフラットという認識で良いか？(段差や階段等は存在しないということが良いか)	倉庫スペースは2階建て事務所棟(プレハブ)の1階部分になります。内部は平坦ですが、入口に10cm程度の引き戸のガイドレールがあります。
7	仕様書P9 事前提供資料(2)パーテーション配置図	施設側の図面は、データで支給という認識で良いか。	ご認識のとおりです。
8	パーテーション図面	レイアウトで見た場合、パーテーションはシングル仕様・口の字仕様のどちらになりますでしょうか。	パーテーションは、仕様書で指定する範囲内であればシングル仕様・口の字仕様のどちらでも構いません。
9	パーテーションパネル仕様に関する質問	パーテーションは白色統一と規定されていますが、規格色のシルバーの使用は可能でしょうか。また、若干の色差は許容されますか。色差の判定基準がございましたら教えてください。	パーテーションの色は、白色が基本となります。薄い灰・肌色の使用は可能ですが、反射(映り込み)する材質は禁止します。

2027年国際園芸博覧会 屋内出展施設におけるパーテーション設置業務委託
質問回答書

No.	該当箇所	質問	回答
10	パーテーションパネル仕様に関する質問	パーテーション下部の滑り止め・隙間防止施工（アスファルトアンカー等）について、施工工法や資材メーカーに指定・制限はございますか。	指定・制限はございません。
11	パーテーションパネル仕様に関する質問	工事完了後のパーテーション及び付属品の汚損・破損などが発生した場合、判定基準や補修・交換に関わる規定を教えてください。	規定はございません。 目視で明らかに汚い状態、破損がある場合を想定しております。
12	施工期間・作業ルールに関する質問	全期間出展棟・短期間出展A/B棟ではパーテーションの設置・撤去・移動の工期が重複する期間があるので、複数エリアを同時施工する場合、会場に入場可能な人員・車両台数に制限は設けられていますか。	現時点で制限は設けておりません。車両に関しては今後制限を設ける可能性があります。
13	施工期間・作業ルールに関する質問	全期間出展棟の設置期間は2027年1月4日～2月28日と記載されていますが、この期間内であればいつでも施工可能と言う理解は正しいでしょうか。それとも主催社から事前に作業する時間工程表を提示して頂けますか。	基本的には、仕様書に記載された期間内において施工が可能です。ただし、付帯整備工事と重なる場合や協会が対応できない日時がある場合は、別途協議の上、決定することとなります。
14	施工期間・作業ルールに関する質問	全期間出展棟の撤去日は2027年10月11日と記載されていますが、当日中に全て撤去完了させると言う事でしょうか。若しくは同日を起算日とした別途撤去完了期限を定められていますか。各ロットの施工期間は厳守すべき期限となりますでしょうか。工期遅延が発生した場合の違約金の請求は発生しますか。算定基準を教えてください。	全期間出展棟は撤去日までに全て完了させていただきます。各施工期間は厳守していただきます。なお、工期遅延が発生した場合の取り扱いについては、委託契約約款に基づいて、損害の賠償を請求する場合がございます。
15	施工期間・作業ルールに関する質問	パーテーションを一時倉庫に保管する行為は一律「移動」作業としてみなされますか。倉庫の使用権限及び保管料の負担先はどちらになりますか。	パーテーションを一時倉庫に保管する行為は移動とみなします。倉庫は協会出展部が所管する倉庫であり、保管料は発生いたしません。
16	会場・動線・平面レイアウトに関する質問	管理動線は一方通行で表示していますが、資材搬入・廃材搬出の時間帯に分流ルールは定められていますか。荷下ろしスペースの利用する時間制限はございますか。	分岐ルールは定めておりません。荷下ろしスペースの利用時間は作業可能な時間帯（仕様書（6）設置・撤去・メンテナンス）と同じとなります。
17	会場・動線・平面レイアウトに関する質問	短期間出展A/B棟・全期間出展棟の赤い補助動線は施工範囲として占有できないと表示していますが、動線の幅及び施工時の避けるべき離隔距離の決定基準をご教示ください。	協会にて基点を明示いたします。
18	入札資格・業務履行に関する質問	過去5年以内に総動員5,000人以上のイベントでのパーテーション管理運営実績を証する資料として、どのような書類（契約書・竣工報告書・来場者数証明等）を提出が必要でしょうか。	契約書や竣工報告書の写しなど入札参加資格に示した実績を証明する書類であれば、様式は問いません。1つの書類で実績を証明することが難しい場合は、同一業務の複数の証明書類を提出して下さい（契約書、仕様書、竣工報告書など）。
19	入札資格・業務履行に関する質問	施工における段階的な検収タイミング、検収手続き、支払いスケジュールについて明確な定めをご教示ください。	検収（検査）は、仕様書に示した設置、移動、撤去の完了ごとに協会又は協会が委託した職員が立ち会って確認を行います。支払いは契約書に記載のとおりとなります。
20	メンテナンス・撤去後対応に関する質問	パーテーションの日常メンテナンス業務にはどのような作業を基準として希望されていますか。巡回点検の頻度、不具合発生時の対応リードタイムの基準がありましたら教えてください。	メンテナンス業務は、破損・明らかな汚れ・ボルトやビスなどの締め付け箇所の緩みなどの対応を想定しております。不具合発生確認時は当日中、緊急と判断した場合は即時の対応をしていただきます。
21	メンテナンス・撤去後対応に関する質問	パーテーションを一時倉庫保管中に破損・紛失が発生した場合、損失負担者を判定する基準を事前に教えてください。	倉庫スペースは無償供与するものであり、内部において保管した物品の破損・紛失等について、協会は一切補償いたしません。

2027年国際園芸博覧会 屋内出展施設におけるパーテーション設置業務委託
質問回答書

No.	該当箇所	質問	回答
22	6 一般競争入札について(5) および 4 発注情報(2)入札参加資格	「ア」の証明は、任意のフォーマットによる書類で問題ないかどうか。	契約書や竣工報告書の写しなど入札参加資格に示した実績を証明する書類であれば、任意のフォーマットで構いません。様1つの書類で実績を証明することが難しい場合は、同一業務の複数の証明書類を提出して下さい(契約書、仕様書、竣工報告書など)。
23	6 一般競争入札について(5) および 4 発注情報(2)入札参加資格	「イ」の証明として、証明書類の指示または書類の具体的な作成方法についてご教示ください。	該当しなければ、特にご提出いただくものはありません。
24	入札契約に関する共通事項(一般競争入札事後審査方式)2P 5 入札参加資格の確認及び落札の決定(4)	入札参加資格の確認について、提出する様式は、事業者側の任意様式で構わないか?(例:契約書や注文書など)	契約書・注文書など、入札参加資格に適合している事を証明する書類であれば任意の様式で構いません。
25	壁面仕様について	壁面は不燃仕様との認識ですが、オクタシステムパネルはベニヤ仕様となります。ベニヤが防炎仕様必要になりますでしょうか	ベニヤの材料は、難燃材仕様でご対応ください。
26	パーテーションの設置範囲について	パーテーションを設置可能な奥行きについて、設置可能な範囲をご教示ください。	別紙1(仕様書6ページ:別紙1・2ページ)をご参照ください。
27	アスファルトへのアンカー施工について	アスファルトへアンカーを施工する場合、アスファルトの仕様をご教示ください。	アスファルトの仕様は、透水性アスファルトt50 + 砕石t50の予定です。
28	アンカー撤去後の補修方法について	アンカー撤去後の穴埋め方法についてご教示ください。	穴埋めの方法は、アスファルト用補修材等で埋め戻してください。
29	側溝蓋について	側溝蓋は全体に連続して設置されている認識でよろしいでしょうか。 また、側溝蓋は常時開閉可能な状態を確保する必要がありますでしょうか。	側溝蓋は連続して設置しております。 側溝蓋を常時開閉可能な状態を確保する必要はございません。
30	入札公告 6 一般競争入札について	(5)入札後に入札参加資格を確認するため、「4 発注情報(2)入札参加資格」に適合していることを証明する書類を提出との記載がございますが、入札の前に該当する実績かどうかのご確認をいただくことは可能でしょうか。	入札前に確認はいたしません。