

営業施設設備容量表

<飲食店舗>

出店業態	区画数	Village・エリア名	区画 No.	面積(㎡)	電気設備		給排水・衛生設備		ガス設備	備考
					電灯 総容量 (KVA)	動力 総容量 (KVA)	給水 (A)	排水	プロパンガス	
フードコート	2	Farm & Food	F&F-01	916.59	45 45	68 68	20×6	100×8	C工事にて 設置	電灯・動力ともに 2回路に分けて供給
		Farm & Food	F&F-11	655.03	49 49	81 81	20 40×3	75 100×3	C工事にて 設置	電灯・動力ともに 2回路に分けて供給
予約制個室付レストラン	1	Farm & Food	—	413.48	26 26	41 41	20×2	75 100	C工事にて 設置	電灯・動力ともに 2回路に分けて供給
レストラン	3	Urban GX	UG-01	318.06	49.0	40.5 40.5	20 32×2	75 100×2	C工事にて 設置	動力については 2回路に分けての供給
		Urban GX	UG-02	318.06	49.0	40.5 40.5	20 32×2	75 100×2	C工事にて 設置	動力については 2回路に分けての供給
		Farm & Food	F&F-02	328.22	47.0	78.0	25×2	75 100	C工事にて 設置	
カフェ	10	ゲート周辺	G-04	223.10	25.0	39.0	20 32	100×2	C工事にて 設置	
		Urban GX	UG-05	222.49	27.0	42.0	20 32	100×2	C工事にて 設置	
		Craft	Cr-01	196.55	25.0	30 30	20×2	75 100	C工事にて 設置	動力については 2回路に分けての供給
		Kids	Ki-05	196.55	25.0	39.0	20 40	75 100	C工事にて 設置	
		Farm & Food	F&F-07	196.55	25.0	39.0	20 40	75 100	C工事にて 設置	
		Farm & Food	F&F-12	196.55	25.0	39.0	20 40	75 100	C工事にて 設置	
		Farm & Food	F&F-13	195.0	25.0	39.0	20 40	75 100	C工事にて 設置	
		SATOYAMA	SA-01	196.55	25.0	39.0	20 40	75 100	C工事にて 設置	
		SATOYAMA	SA-02	210.74	25.0	39.0	20 40	75 100	C工事にて 設置	
ファストフード	7	Urban GX	UG-06	111.24	25.0	30.0	20 32	100×2	C工事にて 設置	
		Urban GX	UG-07	111.24	25.0	30.0	20 32	100×2	C工事にて 設置	
		Kids	Ki-03	98.67	25.0	30.0	20×2	75 100	C工事にて 設置	
		Kids	Ki-04	98.67	25.0	30.0	20×2	75 100	C工事にて 設置	
		Farm & Food	F&F-05	98.25	25.0	30.0	20 40	75 100	C工事にて 設置	
		Farm & Food	F&F-08	98.67	25.0	30.0	20×2	75 100	C工事にて 設置	
		Farm & Food	F&F-10	98.25	25.0	30.0	20×2	75 100	C工事にて 設置	

※記載の設備容量は最大容量のため、設計する際は安全率・需要率、A工事にて設置する防災設備を考慮してください。
※2026年3月時点での情報につき、今後内容に変更が生じる場合がございます。
変更内容については、随時、内装監理室より発信させていただきます。