

< 飲食店舗 >

出店業態	区画数	Village・エリア名	区画 No.	店舗面積	電気設備		給排水・衛生設備		ガス設備	参考図 更新日	備考
					電灯 総容量 (KVA)	動力 総容量 (KVA)	給水 (A)	排水	プロパンガス		
フードコート	2	Farm & Food	F&F-01	900㎡	90.8	136.2	75	有	C工事にて 設置	11月28日	
		Farm & Food	F&F-11	600㎡	97.2	162.0	50x2	有	C工事にて 設置	11月28日	
予約制個室付レストラン (今回 公募対象外)	1	Farm & Food	—	400㎡	—	—	—	—	—	—	
レストラン	3	Urban GX	UG-01	300㎡	46.8	78.0	50	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		Urban GX	UG-02	300㎡	48.6	81.0	50	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		Farm & Food	F&F-02	300㎡	47.0	78.0	50	有	C工事にて 設置	11月4日	11/28 電気容量更新
カフェ	10	ゲート周辺	G-04	200㎡	25程度	39程度	40	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 プレース位置更新
		Urban GX	UG-05	200㎡			40	有	C工事にて 設置	11月4日	
		Craft	Cr-01	200㎡			20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		Craft	Cr-02	200㎡			20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		Kids	Ki-05	200㎡			40	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		Farm & Food	F&F-07	200㎡			40	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		Farm & Food	F&F-12	200㎡			40	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		Farm & Food	F&F-13	200㎡			40	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		SATOYAMA	SA-01	200㎡			25	有	C工事にて 設置	11月4日	
		SATOYAMA	SA-02	200㎡			25	有	C工事にて 設置	11月4日	
ファストフード	7	Urban GX	UG-06	100㎡	25程度	30程度	40	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 電気容量更新
		Urban GX	UG-07	100㎡			40	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 電気容量更新
		Kids	Ki-03	100㎡			20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新 スロープ情報更新 電気容量更新
		Kids	Ki-04	100㎡			20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新 電気容量更新 スロープ情報更新
		Farm & Food	F&F-05	100㎡			20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新 電気容量更新
		Farm & Food	F&F-08	100㎡			20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 電気容量更新
		Farm & Food	F&F-10	100㎡			20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 電気容量更新

※記載の設備容量は最大容量のため、設計する際は安全率・需要率を考慮してください
※参考図は、調整が済み掲載可能なものからホームページにて公開いたします

2025年11月時点での情報につき、今後内容に変更が生じる場合がございます。
変更内容については、随時、ホームページにて更新させていただきます。
なお、詳細情報については2026年4月開催の設計説明会にて共有させていただきます。

<物販店舗>

出店業態	区画数	Village・エリア名	区画 No.	店舗面積	電気設備		給排水・衛生設備		ガス設備	参考図 更新日	備考
					電灯 総容量 (KVA)	動力 総容量 (KVA)	給水 (A)	排水	プロパンガス		
オフィシャルストア	2	ゲート周辺	G-01	580㎡	20.0 31.0	25.0 31.0	20x2	有	－	11月28日	電気については 2回路に分けての共有 11/28 プレース位置更新 電気容量更新
		ゲート周辺	G-02	640㎡	調整中		20x2	有	－	11月28日	
グリーンショップ	1	ゲート周辺	G-03	300+100㎡	32.7	32.7	20x2	有	C工事にて 設置	11月28日	
コンビニエンスストア	5	ゲート周辺	G-05	200㎡	25.0	39.0	40	有	C工事にて 設置	11月4日	11/28 電気容量更新
		Urban GX	UG-04	100㎡	19.6	24.5	20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		Kids	Ki-01	100㎡	19.6	24.5	20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		Farm & Food	F&F-06	100㎡	19.6	24.5	20	有	C工事にて 設置	11月28日	11/28 建具形状更新
		管理棟	Bs-01	80㎡	調整中					11月4日	
FOOD STATION	15	Urban GX	UG-03-1	20㎡	コンセント からの取出 4程度 (調整中)	使用不可	手洗器設置済み その他の給排水設備なし		－	11月28日	
		Urban GX	UG-03-2	20㎡						11月28日	
		Urban GX	UG-03-3	20㎡						11月28日	
		Urban GX	UG-03-4	20㎡						11月28日	
		Urban GX	UG-03-5	20㎡						11月28日	
		Kids	Ki-02-1	20㎡						11月4日	
		Kids	Ki-02-2	20㎡						11月4日	
		Kids	Ki-02-3	20㎡						11月4日	
		Kids	Ki-02-4	20㎡						11月4日	
		Kids	Ki-02-5	20㎡						11月4日	
		Farm & Food	F&F-03-1	20㎡						11月4日	
		Farm & Food	F&F-03-2	20㎡						11月4日	
		Farm & Food	F&F-03-3	20㎡						11月4日	
		Farm & Food	F&F-03-4	20㎡						11月4日	
		Farm & Food	F&F-03-5	20㎡						11月4日	
一般ショップ	2	Farm & Food	F&F-04	100㎡	24.3	29.2	20	有	－	11月28日	11/28 建具形状更新
		Farm & Food	F&F-09	100㎡	24.3	29.2	20	有	－	11月28日	

※記載の設備容量は最大容量のため、設計する際は安全率・需要率を考慮してください
※参考図は、調整が済み掲載可能なものからホームページにて公開いたします

2025年11月時点での情報につき、今後内容に変更が生じる場合がございます。
変更内容については、随時、ホームページにて更新させていただきます。
なお、詳細情報については2026年4月開催の設計説明会にて共有させていただきます。